



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PARCO ARCHEOLOGICO ERCOLANO

*Prot. n. E – 1597
del_27/04/2018*

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

romacons@katamail.com

*Spett.le Ditta
R.O.M.A. CONSORZIO
Via Germanico, n. 156
00192 ROMA*

e, p.c.

*Direttore dei Lavori
Arch. Angela Di Lillo*

*Ufficio Ragioneria del Parco
Archeologico di Ercolano
SEDE*

*OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI INTONACI DIPINTI NELLA CASA DEL TRAMEZZO DI LEGNO.*

Lettera di affidamento ai sensi dell'art.36 del D-Lgs 18 aprile 2016, n. 50

- CIG: Z20235C78C

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che in data 23 aprile 2018 si è verificato un crollo dell'intonaco novecentesco lungo la parete sud dell'ambiente 1, al civico 11 del Cardo IV, nella casa del Tramezzo di legno, ambiente denominato "fauces";

CONSTATATO che tutti gli intonaci delle pareti dell'ambiente, all'interno e all'esterno risultano pericolanti, con rischio della perdita degli stessi;

RITENUTO CHE è indispensabile intervenire per la messa in sicurezza di tali intonaci per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e per scongiurare il rischio di ulteriori crolli con conseguente perdita del patrimonio storico- archeologico;

Corso Resina 80056 Ercolano (NA)
E pa-erco@beniculturali.it
C mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 7324315 F +39 081 7324344
CF 95234870632



Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo

CONSIDERATO che la Ditta “R.O.M.A. CONSORZIO”, con sede in ROMA alla via Germanico 156, cap. 00192 cf. fisc. 05594760588 è ditta specialistica del settore ed è pertanto idonea a realizzare l’urgente messa in sicurezza degli intonaci in crollo negli ambienti delle fauces, amb. 1, nella Casa del Tramezzo di legno, Cardo IV, insula 11;

CONSIDERATO che la Ditta “R.O.M.A. CONSORZIO”, si è resa disponibile ad accettare l’incarico;

VERIFICATO il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per l’intervento e la regolarità contributiva e previdenziale della summenzionata ditta;

VISTO il verbale di somma urgenza a firma del funzionario Arch. Angela Di Lillo del 23 aprile 2018;

VISTA la perizia di spesa n. 72 del 27/04/2018, redatta dal funzionario arch. Angela Di Lillo, e approvata con decreto n. 73 del 27/04/2018, nella quale vengono dettagliati i contenuti dei lavori da realizzare;

VISTO il decreto n. 73 del 27/04/2018 con cui si approvano il verbale di somma urgenza, redatto in data 23/04/2018, e la perizia di spesa n. 72 del 23/04/2018 e si affidano i lavori alla Ditta “R.O.M.A. CONSORZIO”;

VISTA la spesa da sostenere per i lavori in oggetto, il cui importo è stimato in € **9.017,95 77**, oltre somme a disposizione per un totale complessivo di € **11.331,74**;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che conferma la disponibilità di cassa dei fondi necessari da imputarsi sul Bilancio 2018, sul cap. 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/A, descrizione articolo: Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali

AFFIDA

Alla Ditta “R.O.M.A. CONSORZIO”, con sede in ROMA alla via Germanico 156, cap. 00192 cf. fisc. 05594760588, P.IVA 01419081003 i lavori di messa in sicurezza degli intonaci dipinti nella Casa del tramezzo di legno, CIG: *Z20235C78C* per un importo complessivo in € **9.017,95**, oltre iva. I contenuti di detti lavori sono dettagliati nella summenzionata perizia e consistono in:

1. Posizionamento trabatello nell’ambiente ingresso, fauces, interessato dal crollo, avente un’altezza di 7 m e lungo il prospetto principale.

Corso Resina 80056 Ercolano (NA)
E pa-erco@beniculturali.it
C mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 7324315 F +39 081 7324344
CF 95234870632



Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo

2. Redigere il PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) semplificato completo delle informazioni relative alla specifica realizzazione (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) con riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante con indicazioni a come va realizzato il fissaggio al muro, in considerazione del particolare valore degli apparati;
3. Verificare che il personale addetto abbia sia adeguatamente “formato” ed addestrato al montaggio, uso e smontaggio del ponteggio mobile;
4. Redazione del PSS, ai sensi dell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e rispetto della normativa sulla sicurezza durante l’esecuzione dei lavori;
5. Indagine visiva sulle strutture ivi presenti, secondo disposizioni della D.L., per scongiurare l’ipotesi di altre eventuali cause della caduta d’intonaco e ipotizzare gli interventi a farsi;
6. Eventuale posizionamento di opere provvisorie per scongiurare caduta di parti durante le operazioni di consolidamento e di riadesione dei frammenti distaccati e dei dipinti murali;
7. Indagine sullo stato di coesione degli strati preparati e ove necessario provvedere alla messa in sicurezza degli intonaci con silicato di etile, o altro prodotto equivalente;
8. Messa in sicurezza degli intonaci con malta di calce premiscelata nell’ambiente fauces e lungo le sue pareti sia all’interno che lungo il Cardo IV, avendone appurata la necessità ed in previsione di un successivo organico intervento di restauro;
9. Stuccature delle bordature degli intonaci e dei dipinti murali, ove necessario per motivi strutturali al fine di dare maggiore stabilità all’apparato decorativo;
10. Predisposizione da parte dell’esecutore della documentazione fotografica pre e post operam, con relazione finale dell’intervento eseguito, schedatura con mappatura delle zone sulle quali si è effettuata la messa in sicurezza.

Il servizio dovrà tassativamente avere le caratteristiche tecniche indicate dal direttore dei lavori e dal responsabile del Procedimento.

Si precisa che l’intervento riguarda le pareti esterne ed interne dell’ambiente d’ingresso, denominato fauces, della Casa del tramezzo di Legno. La spesa sopra indicata sarà a carico del Bilancio 2018, cap. 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/A, descrizione articolo: Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali.

Durante l’esecuzione dei lavori la Ditta è responsabile e ne dispone agli effetti civili e penali, di eventuali danni diretti o indiretti, arrecati alle persone o cose, restando inteso che in caso di incidente deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalsa, restandone completamente sollevata questa Amministrazione.

Corso Resina 80056 Ercolano (NA)
E pa-erco@beniculturali.it
C mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 7324315 F +39 081 7324344
CF 95234870632



Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo

La Ditta "R.O.M.A. CONSORZIO", si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.


Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione entro 45 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità del servizio offerto e della regolarità contributiva.

Le eventuali controversie saranno demandate alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a) e art. 32, co. 14 del DLgs 50/2016.


Il Direttore del Parco archeologico
Ercolano

Dott. Francesco Sirano



Per accettazione:

Il Rappresentante della Ditta "R.O.M.A. CONSORZIO"



R.O.M.A. CONSORZIO
RESTAURO OPERE E MANUFATTI ARTISTICI
00192 Roma - Via Germanico, 156 - T. 06.3207034
P. IVA 01419081003

Corso Resina 80056 Ercolano (NA)
E pa-erco@beniculturali.it
C mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 7324315 F +39 081 7324344
CF 95234870632



Ministero dei beni
e delle attività culturali
e del turismo