

PARCO ARCHEOLOGICO ERCOLANO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Somma Urgenza a seguito caduta d'intonaco novecentesco nella Casa del Tramezzo di legno, Cardo IV, Civico 11.


COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Ercolano (NA), 27/04/2018

IL PROGETTISTA
(arch. Angela Di Lillo)



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.02.310.a	Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta depositi incoerenti euro (sette/79)	mq	7,79
Nr. 2 A.16.004.b	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media euro (sessantatre/60)	mq	63,60
Nr. 3 A.P.001	Indagini preventive sullo stato di tenuta dell'intonaco cementizio novecentesco, compreso saggi manuali indicativi sullo stato di adesione dell'intonaco al sottostante supporto murario, e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 4 A.P.002	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro. - malta idraulica premiscelata a basso peso specifico; euro (duecentoventidue/00)	mq	222,00
Nr. 5 A.P.003	Applicazione e rimozione di bendaggio di sostegno e protezione su intonaco in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, incluso gli oneri di rimozione dei residui di adesivo della superficie. euro (centoventisei/00)	mq	126,00
Nr. 6 A.P.004	Puntellatura provvisoria di parte di intonaco in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento e/o di rimozione di elementi metallici inidonei. euro (centocinque/00)	cadauno	105,00
Nr. 7 A.P.005	Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto, nei casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, o silicato di etile, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato; su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, per una diffusione del fenomeno: - tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq; euro (centonove/00)	mq	109,00
Nr. 8 A.P.006	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco moderno, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: - fessurazioni, fratturazioni, bordi; comprese entro 5 dmq; (LACUNE) euro (cinque/00)	dmq	5,00
Nr. 9 A.P.007	Trattamento dei bordi. Si provvederà alla stuccatura di bordi, inclusi l'esecuzione di diversi saggi di integrazione da sottoporre al giudizio della D.L. al fine di individuare la composizione della malta più idonea per colorazione e granulometria, nonché la rimozione ed il trasporto a rifiuto di quei "lacertini" degradati di cui la DL ne decida l'eliminazione. La malta verrà applicata in due o più strati, avendo cura di pulire da eventuali residui le superfici circostanti. Operazione da eseguirsi con malta idraulica naturale e cariche di inerti quali cocchio pesto, sabbia di fiume e pozzolana opportunamente setacciata. euro (quarantaquattro/00)	ml	44,00
Nr. 10 A.P.008	Smontaggio della parte di intonaco novecentesco in pericolo di crollo, mediante: - Taglio controllato del parti pericolanti; - Asportazioni delle parti decoesi; - Consolidamento del bordo superstite e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 A.P.009	<p>euro (cento/00)</p> <p>Predisposizione da parte dell'appaltatore di documentazione fotografica pre e post-opera con relazione finale dell'intervento eseguito; Schedatura con mappatura delle zone sulle quali si è effettuato l'intervento.</p> <p>euro (duecento/00)</p>	mq	100,00
Nr. 12 E.01.050.015.a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta</p> <p>euro (trenta/90)</p>	a corpo	200,00
Nr. 13 E.01.050.040.a	<p>Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso</p> <p>euro (quarantauno/60)</p>	mc	30,90
Nr. 14 Economia	<p>Per lavori non suscettibili di esatta valutazione preventiva da liquidarsi mediante presentazione di liste operai in economia e/o liste delle provviste, si assegnano:</p> <p>euro (settecento/00)</p>	a corpo	700,00
Nr. 15 P.01.010.030.a	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m</p> <p>euro (diciotto/67)</p>	mq	18,67
Nr. 16 P.03.010.020.a	<p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m</p> <p>euro (quindici/80)</p>	m	15,80
Nr. 17 P.03.010.020.b	<p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m</p> <p>euro (diciannove/91)</p>	m	19,91
<p>Ercolano (NA), 27/04/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista (arch. Angela Di Lillo)</p> 